

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis percepatan menggunakan alternatif penambahan tenaga kerja dan sistem *shift* kerja, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Durasi pembangunan dengan penambahan tenaga kerja, didapat durasi 130 hari dan mencapai *progress* 100%, untuk alternatif sistem *shift* kerja, didapat durasi 136 hari dan mencapai *progress* 100%, sedangkan untuk alternatif penambahan jam kerja, didapat durasi 140 hari kerja dan mencapai *progress* 100%.
2. Biaya pembangunan dengan penambahan tenaga kerja sebesar Rp. 12.353.760.000,00, untuk alternatif sistem *shift* kerja, didapat total *cost* sebesar Rp. 12.343.153.699,66, sedangkan untuk alternatif penambahan jam kerja, didapat total *cost* sebesar Rp. 12.483.732.399,35

B. Saran

1. Jika terjadi keterlambatan dalam suatu pembangunan, sistem *shift* kerja merupakan suatu cara yang efektif dan ekonomis dibandingkan dengan melakukan penambahan tenaga kerja dan penambahan jam kerja.
2. Penelitian ini mungkin dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan pembangunan guna melakukan percepatan dengan penambahan tenaga kerja, sistem *shift* dan penambahan jam kerja.